

Znak sprawy: IN.21.1.2018

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PISMO WYKONAWCY

dotyczące: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Termomodernizacja trzech budynków przedszkoli publicznych w Strzelcach Opolskich” (znak sprawy: IN.21.1.2018)

Zamawiający, informuje, że w dniu 18.01.2018 r. wpłynęło do zamawiającego pismo od wykonawcy o następującej treści:

„...Proszę o dopuszczenie dwóch alternatywnych rozwiązań. W projektach do ocieplenia stropodachów wentylowanych wykorzystana jest wełna mineralna, w związku z tym jako izolację proponujemy materiał celulozowy, instalowany za pomocą wdmuchu.

Parametry materiału:

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,037 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$

Klasa reakcji na ogień B-s2, d0 (spełnia wymogi § 216 ust. 2 pod względem nierozprzestrzeniania ognia elementów budynków dla ZL I-V Dz.U. 2017 r. Poz. 2285 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie)

Odporność biologiczna: brak rozwoju grzybów, pleśni i insektów

Współczynnik oporu dyfuzyjnego 1-2

Oporność właściwa przepływu powietrza $r \geq 6 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$

Ciepło właściwe $c 2,15 \text{ kJ}/(\text{kg}\cdot\text{K})$

Wilgotność normalna 7%

Gęstość objętościowa Isofloc F 25 kg/m^3 - stropodachy

Isofloc F posiada certyfikat CE, Europejską Aprobata Techniczną, atest higieniczny nature plus.

Wymiana stolarki okiennej:

Aktualna instrukcja ITB z 2016 roku, mówi że system połączenia okien z murem powinien składać się z 3 warstw (taśm paroszczelnych, pianki oraz taśm lub kitów paro przepuszczalnych). W związku z tym proszę o dopuszczenie do montażu wiatro i wodoszczelnych taśm Siga Fentrim.

W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o prawne uzasadnienie, z jakich powodów materiał nie może być wykorzystany. ...”

Odpowiedź zamawiającego:

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.01.2018 r. informujemy, że na obecnym etapie realizacji zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja trzech budynków przedszkoli w Strzelcach Opolskich”, na które zamawiający uzyskał dofinansowanie ze środków zewnętrznych, nie przewiduje się zastąpienia granulatu z wełny mineralnej materiałem celulozowym. Przewidziany do zastosowania materiał został określony w dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez projektanta i uzgodniony z zamawiającym. Zamawiający, jak i projektant nie mają obowiązku prawnego uzasadnienia swojego wyboru.

Natomiast w przypadku montażu okien informujemy, że w ramach termomodernizacji trzech przedszkoli będą wymieniane:

- w przedszkolu nr 9 dwa okienka piwniczne,
- w przedszkolu nr 8 jedno okienko piwniczne,
- w przedszkolu nr 4 stolarka okienna nie będzie wymieniana.

Dla przewidzianych wymian ww. trzech okienek piwnicznych zamawiający dopuszcza wszelkie systemy montażu równoważne i zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i przepisami prawa.

Z poważaniem

Zdca DYREKTORA
Lilianna Smaga