

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Demontaż instalacji wod-kan			
1	KNR-W 4- d.1 02 0235-01	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - pisuar	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR-W 4- d.1 02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR-W 4- d.1 02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
4	KNR-W 4- d.1 02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNR-W 4- d.1 02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
6	KNR-W 4- d.1 02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR-W 4- d.1 02 0120-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 25-32 mm	m		
		60.00	m	60.000	
				RAZEM	60.000
8	KNR-W 4- d.1 02 0229-07	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		20.00	m	20.000	
				RAZEM	20.000
9	KNR-W 4- d.1 02 0229-08	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
		28.00	m	28.000	
				RAZEM	28.000
10	KNR 4-02 d.1 0234-11	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywiewna blaszana	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR-W 4- d.1 02 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
2		Roboty budowlane - rozbiórki			
12	KNR-W 4- d.2 01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
13	KNR-W 4- d.2 01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²		
		1.80*1.50	m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
14	KNR-W 4- d.2 01 0346-02	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4 ceg.	m ²		
		1.35*2.23*5+4.50*2.23+1.28*2.23*6+5.70*2.23+1.40*2.23-0.70*2.00*11	m ²	42.647	
				RAZEM	42.647
15	KNR-W 4- d.2 01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - świetlik	m ²		
		8.10*1.00	m ²	8.100	
				RAZEM	8.100
16	KNR-W 4- d.2 01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		(2.52+7.56)*2*1.70+(2.58+7.56)*2*1.70	m ²	68.748	
				RAZEM	68.748
17	KNR-W 4- d.2 01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		2.52*7.56+2.58*7.56	m ²	38.556	
				RAZEM	38.556
18	KNR 4-01 d.2 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych podłogi niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		(2.52*7.56+2.58*7.56)*0.15	m ³	5.783	
				RAZEM	5.783

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 4-d.2 01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² (2.52+7.56)*2*0.80+(2.58+7.56)*2*0.80	m ²		
			m ²	32.352	
				RAZEM	32.352
20	KNR-W 4-d.2 01 0335-09	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR-W 4-d.2 01 0335-21	Przebiecie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
22	KNR AT-17 d.2 0103-04	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm techniką diamentową w cegle 40*4	cm		
			cm	160.000	
				RAZEM	160.000
23	KNR-W 4-d.2 01 0338-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		8.00	m	8.000	
				RAZEM	8.000
24	KNR-W 4-d.2 01 0341-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		9.00	m	9.000	
				RAZEM	9.000
25	KNR-W 4-d.2 01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
		(2.52*7.56+2.58*7.56)*0.10	m ³	3.856	
				RAZEM	3.856
26	KNR-W 4-d.2 01 0109-02 0109-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km (grunt kat. III)	m ³		
		3.856	m ³	3.856	
				RAZEM	3.856
27	KNR-W 4-d.2 01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km	m ³		
		2.70*0.15+42.647*0.10+38.556*0.01+5.783+32.352*0.015+1.00	m ³	12.324	
				RAZEM	12.324
3		Kanalizacja sanitarna wewnętrzna			
28	KNR-W 4-d.3 01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m ³		
		(7.50+6.50+3.00)*0.80*0.60	m ³	8.160	
				RAZEM	8.160
29	KNR 2-18 d.3 0501-02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm	m ²		
		19.00*0.60	m ²	11.400	
				RAZEM	11.400
30	KNR-W 2-d.3 15 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		14.00	m	14.000	
				RAZEM	14.000
31	KNR-W 2-d.3 15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		6.00	m	6.000	
				RAZEM	6.000
32	KNR 2-18 d.3 0501-02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm	m ²		
		19.00*0.60	m ²	11.400	
				RAZEM	11.400
33	KNR-W 4-d.3 01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
		8.16-(11.40*0.30+3.14*0.08*0.08*14.00+3.14*0.05*0.05*5.00)	m ³	4.419	
				RAZEM	4.419
34	KNR-W 4-d.3 01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
		8.16-4.419	m ³	3.741	
				RAZEM	3.741
35	KNR-W 4-d.3 01 0109-02 0109-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km (grunt kat. III)	m ³		
		3.741	m ³	3.741	
				RAZEM	3.741

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR-W 2- d.3 15 0208-01 z.sz.3.3. 9905	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni 4.50	m m	 4.500	 4.500
37	KNR-W 2- d.3 15 0208-03 z.sz.3.3. 9905	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni 16.50	m m	 16.500	 16.500
38	KNR-W 2- d.3 15 0211-01 z.sz.3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni 8	podej. podej.	 8.000	 8.000
39	KNR-W 2- d.3 15 0211-01 z.sz.3.3. 9905 zastoso- wanie	Zawór napowietrzający z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych. 1	podej. podej.	 1.000	 1.000
40	KNR-W 2- d.3 15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 7	m m	 7.000	 7.000
41	KNR-W 2- d.3 15 0212-06	Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawą cementową o śr. 100 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
42	KNR-W 2- d.3 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 7	kpl. kpl.	 7.000	 7.000
43	KNR-W 2- d.3 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 8	kpl. kpl.	 8.000	 8.000
44	KNR-W 2- d.3 15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk 8	kpl. kpl.	 8.000	 8.000
45	KNR-W 2- d.3 15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym 3	kpl. kpl.	 3.000	 3.000
46	KNR-W 2- d.3 15 0230-05 zastosowa- nie	Osłona porcelanowa pisuaru 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
47	KNR-W 2- d.3 15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm z kratką metalową nierdzewną. 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
48	KNR 4 d.3 0212-04 za- stosowanie	Zawory napowietrzające z tworzyw sztucznych o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
4		Instalacja wody ciepłej i zimnej		RAZEM	1.000
49	KNR-W 4- d.4 02 0107-04 z.sz.3.3.2. 9903-02	Wymiana trójnika o śr. 32 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
50	KNR-W 2- d.4 15 0112-01 z.sz.3.4. 9903-2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m	RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		48.00	m	48.000	
				RAZEM	48.000
51	KNR-W 2-d.4 15 0112-02 z.sz.3.4. 9903-2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m		
		25.00	m	25.000	
				RAZEM	25.000
52	KNR-W 2-d.4 15 0112-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		4.00	m	4.000	
				RAZEM	4.000
53	KNR-W 2-d.4 15 0116-07 z.sz.3.4. 9903-2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm - obiekty służby zdrowia lub uczelni	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
54	KNR-W 2-d.4 15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		77.00	m	77.000	
				RAZEM	77.000
55	KNR-W 2-d.4 15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	m		
		1	prób.		1.000
		51.00	m	51.000	
				RAZEM	51.000
56	KNR 0-34 d.4 0101-06	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)	m		
		48	m	48.000	
				RAZEM	48.000
57	KNR 0-34 d.4 0101-07	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)	m		
		29.00	m	29.000	
				RAZEM	29.000
58	KNR-W 2-d.4 15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
59	KNR-W 2-d.4 15 0136-01	Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
60	KNR-W 2-d.4 15 0130-04	Zawory przełotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 32 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
61	KNR-W 2-d.4 15 0132-01	Zawory przełotowe chromowane instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		17	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
62	KNR-W 2-d.4 17 0146-01 zastosowanie	Rekuperatory ściennie okrągłe o średnicy 200 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5		Roboty elektryczne			
63	KNR-W 4-d.5 03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
64	KNR-W 4-d.5 03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
65	KNR-W 4-d.5 03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
66	KNR-W 4-d.5 03 1116-03	Demontaż przewodów wtyczkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
		50	m	50.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
67	KNR-W 4- d.5 03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazo- betonie 28.00	m m	RAZEM 28.000	50.000
68	KNR-W 4- d.5 03 1006-01	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebiecia do 1/2 cegły - śr.rury do 25 mm 4	otw. otw.	RAZEM 4.000	28.000
69	KNR-W 4- d.5 03 1006-06	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebiecia do 1 cegły - śr.rury do 25 mm 6	otw. otw.	RAZEM 6.000	4.000
70	KNNR 5 d.5 0205-01	Przewody kabelkowe YDY-750V 3x1.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 45.00	m m	RAZEM 45.000	6.000
71	KNNR 5 d.5 0205-01	Przewody kabelkowe YDY-750V 3x2.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 35.00	m m	RAZEM 35.000	45.000
72	KNNR 5 d.5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu cegla- nym 12	szt. szt.	RAZEM 12.000	35.000
73	KNNR 5 d.5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 10	szt. szt.	RAZEM 10.000	12.000
74	KNNR 5 d.5 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	10.000
75	KNNR 5 d.5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000
76	KNNR 5 d.5 0308-08	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3- biegunowe przykręcane o obciążalności do 32 A i przekroju przewodów do 10 mm2 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	2.000
77	KNR-W 5- d.5 08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 4	kpl. kpl.	RAZEM 4.000	4.000
78	KNR-W 5- d.5 08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) 4	kpl. kpl.	RAZEM 4.000	4.000
79	KNNR 5 d.5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 28.00	m m	RAZEM 28.000	28.000
80	KNNR 5 d.5 0512-03	Oprawy świetłówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przy- kręcane końcowe 1x20 W 4	kpl. kpl.	RAZEM 4.000	4.000
81	KNNR 5 d.5 0512-05	Oprawy świetłówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przy- kręcane końcowe 2x20 W 4	kpl. kpl.	RAZEM 4.000	4.000
82	KNR-W 5- d.5 08 0401-03	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śru- by kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących 2	aparat aparat	RAZEM 2.000	2.000
83	KNR-W 5- d.5 08 0403-07 zastosowa- nie	Suszarka kieszeniowa do rąk Belma JET 165 W 7A 220+240V 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000
84	KNR-W 5- d.5 08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pier- wszy pomiar	pomiar	RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3		3.000	
			pomiar	RAZEM	3.000
85	KNR-W 5-d.5 08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomiar		
		3	pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
6		Roboty budowlane			
86	KNR-W 4-d.6 01 0326-04	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		8.00	m	8.000	
				RAZEM	8.000
87	KNR-W 4-d.6 01 0327-04	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		9.00	m	9.000	
				RAZEM	9.000
88	KNR-W 4-d.6 01 0325-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
89	KNR-W 4-d.6 01 0206-02	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
90	KNR-W 2-d.6 02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³		
		(2.52*7.56+2.58*7.56)*0.10	m ³	3.856	
				RAZEM	3.856
91	KNR-W 2-d.6 02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m ²		
		2.52*7.56+2.58*7.56	m ²	38.556	
				RAZEM	38.556
92	KNR-W 2-d.6 02 0605-05	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na zimno - druga warstwa	m ²		
		2.52*7.56+2.58*7.56	m ²	38.556	
				RAZEM	38.556
93	KNR-W 4-d.6 01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		(2.52+2.58)*2.50-0.90*2.00*2	m ²	9.150	
				RAZEM	9.150
94	KNR-W 2-d.6 02 0132-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1.20*2	m	2.400	
				RAZEM	2.400
95	KNR-W 2-d.6 02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		(2.52*7.56+2.58*7.56)-0.12 *(2.52+2.58)	m ²	37.944	
				RAZEM	37.944
96	KNR-W 2-d.6 02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
		(2.52*7.56+2.58*7.56)-0.12 *(2.52+2.58)	m ²	37.944	
				RAZEM	37.944
97	KNR-W 2-d.6 02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		(2.52*7.56+2.58*7.56)-0.12 *(2.52+2.58)	m ²	37.944	
				RAZEM	37.944
98	KNR-W 2-d.6 02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
		Krotność = 2	m ²	37.944	
		(2.52*7.56+2.58*7.56)-0.12 *(2.52+2.58)			
				RAZEM	37.944
99	KNR-W 2-d.6 02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		(2.52*7.56+2.58*7.56)-0.12 *(2.52+2.58)	m ²	37.944	
				RAZEM	37.944
100	NNRNBK d.6 202 1118-10	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		(2.52*7.56+2.58*7.56)-0.12 *(2.52+2.58)	m ²	37.944	
				RAZEM	37.944
101	KNR-W 4-d.6 01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		(2.52+7.56)*2*2.50+(2.58+7.56)*2*2.50+(2.52+2.58)*2*2.50-0.90*2.00*4	m ²	119.400	
				RAZEM	119.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
102	KNR-W 4- d.6 01 0706-05	Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebieciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
103	KNR-W 4- d.6 01 0706-07	Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebieciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na stropach 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
104	KNR-W 2- d.6 02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku (2.52*7.56+2.58*7.56)-0.12*(2.52+2.58)	m ² m ²	 37.944	 37.944
105	KNR-W 2- d.6 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (2.52+7.56)*2*0.80+(2.58+7.56)*2*0.80	m ² m ²	 32.352	 32.352
106	KNR-W 2- d.6 02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej (2.52+7.56)*2*2.00+(2.58+7.56)*2*2.00+(2.52+2.58)*2*2.00-0.90*2.00*4	m ² m ²	 94.080	 94.080
107	KNR-W 2- d.6 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (2.52*7.56+2.58*7.56)-0.12*(2.52+2.58)+(2.52+7.56)*2*0.80+(2.58+7.56)*2*0.80	m ² m ²	 70.296	 70.296
108	KNR-W 4- d.6 01 1107-02 zastosowa- nie	Lustro naklejane na płytki powierzchni do 0.5 m2 0.40*0.40*4	m ² m ²	 0.640	 0.640
7		Drzwi , okna i naświetla		RAZEM	0.640
109	KNR-W 2- d.7 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - trzyczawiasowe wzmocnione. 0.90*2.00*4	m ² m ²	 7.200	 7.200
110	KNR-W 2- d.7 02 1026-01	Ościeżnice drewniane blokowe 0.90*2.00*4	m ² m ²	 7.200	 7.200
111	NNRNKB d.7 202 1025- 03	Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW 0.85*1.45*3	m ² m ²	 3.698	 3.698
112	NNRNKB d.7 202 1025- 04	Naświetla o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW z trzema szybami. 1.00*8.10	m ² m ²	 8.100	 8.100
113	KNR-W 2- d.7 02 1029-01	Ścianki i przegrody usłupowe grubości 13 mm z tworzywa sztucznego odpornego na wodę , uderzenia i zadrapania , odporne na działanie środków chemicznych , okucia i nóżki kabin ze stali nierdzewnej.. (1.05*3+1.06*3+4.38+5.78)*2.10	m ² m ²	 34.629	 34.629
8		Kanalizacja zewnętrzna		RAZEM	34.629
114	KNR-W 2- d.8 01 0306-02	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) 42.00*1.00*1.00	m ³ m ³	 42.000	 42.000
115	KNR-W 4- d.8 01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - istniejącej studzienki . (0.80+1.10)*2*1.00*0.15+1.10*1.0*0.20*2	m ³ m ³	 1.010	 1.010
116	KNR-W 4- d.8 02 0229-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - w wykopie 15.00	m m	 15.000	 15.000
117	KNR-W 2- d.8 18 0517-02 zastosowa- nie	Demontaż studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
118	KNNR 11 d.8 0501-05	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych	m ³		
		1.00*0.30*42.00	m ³	12.600	
				RAZEM	12.600
119	KNR-W 2- d.8 18 0517-02 zastosowa- nie	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową - przebudowa istniejącej studzienki.	szt		
		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
120	KNNR 11 d.8 0505-02	Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 150 mm	m		
		42.00	m	42.000	
				RAZEM	42.000
121	KNR-W 2- d.8 01 0312- 0101	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II	m ³		
		42.00-(12.60+3.14*0.08*0.08*42)	m ³	28.556	
				RAZEM	28.556
122	KNR-W 4- d.8 01 0109-02 0109-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km (grunt kat. III)	m ³		
		42.00-28.556	m ³	13.444	
				RAZEM	13.444